

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:

„Ремонт на масивна едноетажна сграда пл. № 2520, кв.21 и партерен етаж от масивна осеметажна сграда, пл. № 2520, кв.21(бившата сграда на Бюро по труда), гр.Стара Загора, ул.”Х.Димитър Асенов“ 22“

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

- 1.1. Възложител: Община Стара Загора, град Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики” № 107;
- 1.2. Място на изпълнение: гр. Стара Загора, Република България;
- 1.3. Максимален срок на изпълнение: 2 /два/ месеца.
- 1.4. Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 89843,73 лв. / осемдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и три лева и седемдесет и три стотинки / без ДДС, в която сума са включени 8 % непредвидени разходи, които могат да възникнат при изпълнение на проекта.

2. ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ:

Предмет на извършваните ремонтни работи е партерен етаж на съществуваща 8 етажна жилищна сграда и едноетажна пристройка с административен адрес ул.”Х.Димитър Асенов“ 22. Конструкцията на сградата и пристройката е монолитна, стоманобетонова, скелетно – гредова. Пристройката е със застроена площ 153 кв.м. Партерния етаж е със застроена площ 330,17 кв.м.

По приложената количествена сметка в административните помещенията, коридорите и санитарните помещения на партерен етаж и пристройката ще се извършат ремонтни работи : кофраж, армиране и бетониране на ст.бетониви-стълбище, площадка, греди и пояси, демонтаж на дървени ламперии, разрушаване на тухлена зидария $\frac{1}{2}$ тухла, изграждане на тухлена зидария $\frac{1}{2}$ тухла, вътрешна варова мазилка по стени, гипсова шпакловка по стени и тавани, подмяна на врати, прозорци и настилка от линолеум, машинно търкане на съществуващата мозайка, двукратно боядисване с латекс по стени и тавани, изграждане на преградни стени от гипсокартон 12.5 на конструкция с топлоизолация, предстенна обшивка с гипсокартон, фаянсва облицовка по стени, настилка от теракотни плочки, блажно боядисване цокли, дървени повърхности и метални решетки, подмяна поцинковани водопроводни тръби с полипропиленови, смесителни батерии, сифони и клозетни седала в тоалетни, демонтаж на съществуваща ел.инсталация и монтажни работи за изграждане на нови ел.инсталации.

Подробни видове СМР за монтажни и демонтажни работи са отразени в приложената количествена сметка.