

До
Община Стара Загора

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Наименование на поръчката:	„Строително – ремонтни работи в СОУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора“
----------------------------	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от 59 957,15 лева, (словом: *Петдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и седем лева и 15 стотинки*), без ДДС с включени 10 % непредвидени разходи. Посочената цена включва всички разходи, необходими за извършване на строителните работи в съответствие с инвестиционните проекти.

Цената за СМР е образувана въз основа на анализ на цените (Образец № 10.1), като формираните единични цени са отразени в Количествено-стойностните сметки (Образец № 10.2).

В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени работи, след надлежно задание от Възложителя, остойносттаването на количествените промени ще извършваме при същите параметри на ценообразуване, както в анализите на единичните цени приложени към настоящото ценово предложение.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от приетата договорна стойност без ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №10.1 – Анализ за образуване на единични цени (и на електронен носител)

Приложение №10.2 – Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР (и на електронен носител)

Дата: 29.07.2015 г.

Подпис и печат



Приложение 10.1 към Ценова оферта

Елементи на ценообразуване, използвани при изготвяне на Приложение – КСС оферта, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР/СРР:

1. Часова ставка	3,21 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд	30 %;
4. Доставно-складови разходи	8 %;
5. Печалба	8 %.

Указания: Анализите, въз основа на които са определени единичните цени на всички СМР, влизащи в състава на КСС, следва да бъдат изготвени във формат Excel. Анализите могат да бъдат изготвени и със специализиран софтуер от типа на Building Manager, Gaudi или друг, но задължително трябва да бъдат експортирани в настоящия образец в Excel, като в клетките се поставят формулите за изчисление (в случай че не се експортират от съответната програма). „Единична цена /лева без ДДС/” и „Сума /лева без ДДС/” се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. „Сума /лева без ДДС/” е произведение на „Разходни норми” и „Единична цена /лева без ДДС/”.




Приложение №10.2

Количествено-стойностната сметка се изготвя във формат Excel. Електронният ѝ вариант се предава със зададени формули, като „Обща цена /без ДДС/” е произведение на „Количество” и „Единична цена /без ДДС/”. Цените са в лева и стойностите им се закръгляват с точност до втория знак след десетичната запетая. „Общо” е сумата на всички „Обща цена /без ДДС/” на отделните видове работи, включени в количествената сметка.




КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		АС / Ремонт покрив				
1	8412130000	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВ НА СГРАДА /МЕРЕНО ПО ПОКР.ПЛОЩ/	м2	70,40	10,42	733,57
2	*332302991	ДЕМОНТАЖ НА ПОКР. ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ, ВКЛ.ИЗНАСЯНЕ НА М-ЛА	м3	1,40	60,11	84,15
3	8412021000	НАПРАВА НА НОВА ПОКРИВНА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ИГЛ.М-Л	м3	1,40	495,34	693,48
4	8102113010	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА С ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ d=2.5CM	м2	70,40	11,85	834,24
5	8412530000	НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ	м2	70,40	2,91	204,86
6	*332302573	ПОКРИВАНЕ С ПОДКЕРЕМИДЕНО ФОЛИО В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	70,40	4,03	283,71
7	8102091200	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ"	м2	70,40	22,63	1593,15
		Ремонт покрив				
		АС / Ремонт санитарни възли				
1	*332300132	ДЕМОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	м2	589,00	4,36	2568,04
2	*332302003	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ/ХАСТАР/	м2	589,00	7,80	4594,20
3	*332303211	НАПРАВА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	м2	589,00	27,30	16079,70
4	*332302631	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	120,50	4,36	525,38
5	*332302668	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ НА ЛЕПИЛО	м2	120,50	28,71	3459,56
6	*332302985	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	296,00	1,84	544,64
7	8418570000	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ , ДВУКРАТНО	м2	296,00	4,01	1186,96
8	8462300000	ИЗВАЖДАНЕ ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	33,00	8,84	291,72
9	*332303156	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ,ПЛЪТНА ОБШ. С ВЛАГОУСТОЙЧИВО ПДЧ	м2	46,70	112,65	5260,76
		Ремонт санитарни възли				
		Вик / *				
1	8247532410	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 15/15 В ЗИД 25 CM	бр.	6,00	8,49	50,94
2	8247533231	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В БЕТОННИ СТЕНИ 25CM В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	8,00	11,14	89,12
3	*332301164	ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОТВОРИ	бр.	14,00	3,76	52,64
4	8430003000	НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАРА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РАЗМЕРИ /В CM./ ДО 15/15	м	57,00	2,42	137,94



5	8247539120	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20СМ С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯ	м	57,00	2,63	149,91
6	8440014000	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1 1/2"	м	90,00	2,87	258,30
7	*332300130	ДЕМОНТАЖ PVC ТРЪБИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ	м	140,00	2,36	330,40
8	8440372000	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО КЛЕКАЛО КОМПЛ С PVC ЕСОВЕ	бр.	21,00	5,30	111,30
9	8440377000	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО	бр.	6,00	4,63	27,78
10	*332302943	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	15,00	6,20	93,00
11	*332302942	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	31,00	7,64	236,84
12	*332302944	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф32 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	35,00	10,57	369,95
13	*332303129	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф40 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	45,00	12,90	580,50
14	*332302976	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 ЗА ТОПЛА ВОДА	м	12,00	6,44	77,28
15	*332302567	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25 ЗА ТОПЛА ВОДА	м	31,00	8,48	262,88
16	*332302113	СК 1" БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	6,00	23,46	140,76
17	8247551205	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	бр.	2,00	28,56	57,12
18	8247552122	КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ С ХОЛЕНДЪР 1/2"	бр.	6,00	21,05	126,30
19	8247553112	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.КУХНЕНСКИ МИВКИ,СТЕННИ С МЕСИНГ.РЪКОХВАТКА	бр.	12,00	61,25	735,00
20	*332301348	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф50 С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ	м	63,00	7,57	476,91
21	*332301420	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф110 С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ	м	95,00	19,17	1821,15
22	*332303405	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР РО 110/110 - PVC	бр.	12,00	8,44	101,28
23	*332303296	ПОДОВ СИФОН	бр.	6,00	9,25	55,50
24	8247651112	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ , ВКЛ. МЕТАЛНИ СИФОНИ	бр.	12,00	63,69	764,28
25	*332302124	КЛОЗЕТНО КЛЕКАЛО ПОРЦЕЛАНОВО ,ВКЛ. ВИСОКО PVC ПРОМИВНО КАЗАНЧЕ- КОМПЛЕКТ	бр.	21,00	123,27	2588,67
26	*332301102	КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ	бр.	6,00	169,36	1016,16
27	8440150000	ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ	м	16,00	2,21	95,36



28	*332302281	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф22/6	м	27,00	0,68	18,36
29	*332302282	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф28/6	м	62,00	0,81	50,22
30	*332302283	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф35/6	м	35,00	0,94	32,90
31	*332302284	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф42/6	м	45,00	2,70	121,50
32	*332302388	ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТ. ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА	бр.	2,00	146,04	292,08
33	*332300167	ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОДИ ДО ф150	м	169,00	0,65	109,85
34	8440099100	ДЕМ. И МОНТ. ЕЛ. БОЙЛЕР 50Л	бр.	3,00	115,76	347,28
35	*000000001	РЕМОНТ СГРАДНИ РШ	бр.	2,00	117,87	235,74
36	*000000002	ПОЧИСТВАНЕ И РЕМОНТ ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗ. МРЕЖА	бр.	1,00	147,34	147,34
		*				
		ЕЛ / Ремонт санитарни възли				
1	8430616000	ДЕМОНТАЖ АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНЕР	бр.	24,00	0,83	19,92
2	8211266300	МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА	бр.	24,00	9,12	218,88
3	*332301780	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 ММ2 В ТРЪБА ИЛИ ОТКРИТО С ПРИКРЕПВАНЕ	м	120,00	5,18	621,60
4	8211371200	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2	бр.	124,00	1,21	150,04
		Ремонт санитарни възли				
		АС/ Актова зала				
1	8418610000	ДЕМОНТАЖ ЛИНОЛЕУМ, ВКЛ. ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВАТА	м2	144,00	1,53	220,32
2	8418660000	ЦИКЛЕНЕ НА СТАР ПАРКЕТ	м2	144,00	8,49	1222,56
3	*332302669	ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ С ВОДОУСТОЙЧИВ ЛАК	м2	144,00	4,34	624,96
		АС				
		ЕЛ / Актова зала				
1	*332301656	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ	бр.	6,00	0,23	1,38
2	*332302025	МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ ПКМ (ВКЛ.ДОСТ)	бр.	16,00	5,48	87,68
3	*332301980	КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	4,00	4,83	19,32
4	8430590000	МОНТ.ОБИКНОВ.,СЕРИЙНИ,ДЕ ВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И "ШУКО"	бр.	20,00	2,15	43,00
5	*332304052	Демонтаж и Монтаж на лум пура 36Вт	бр.	24,00	4,72	113,28
6	8221741010	ПРОЗВ И ПОДСЪЕД НА СИГНАЛНИ- И КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ 2,5	10 бр.	2,00	32,41	64,82



7	8211371200	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2	бр.	48,00	1,21	58,08
		ЕЛ				
		ВСИЧКО				54506,50
		НЕПРЕДВИДЕНИ 10%				5450,65
		ВСИЧКО С НЕПРЕДВИДЕНИ				59957,15
		ДДС 20%				11991,43
		ВСИЧКО С ДДС				71948,57


29.07.2015 г.

Управител:


/С. Карапетров/




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
N.1	8412130000 ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВ НА СГРАДА /МЕРЕНО ПО ПОКР.ПЛОШУ - РЦ	м2	70.4000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.1790	3.21	3.78*
		ч.ч.	0.5895	3.21	1.89*
	ДОП.РАЗХОДИ:				5.68*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		3.97*
	общо допълнителни р-ди				5.68*
	начисления (%)				3.97*
	Обща цена :		8.0000		0.77*
					10.42*
N.2	ДЕМОНТАЖ НА ПОКР.ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ,ВКЛ.ИЗНАСЯНЕ НА М-Л	м3	1.4000		
	ТРУД :				
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	10.2000	3.21	32.74*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		22.92*
	общо допълнителни р-ди				32.74*
	начисления (%)				22.92*
	Обща цена :		8.0000		4.45*
					60.11*
N.3	8412021000 НАПРАВА НА ЛЕЖАЩА ПОКРИВНА К-Я ОТ ДЯЛАН ИГЛ.М-Л С НАКЛОН<45%	м3	1.4000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПИРОНИ		р.н.	цена	ст-ст
	ГРЕДИ ДЯЛАНИ	кг	2.5000	1.67	4.17*
	СКОБИ	м3	1.0600	295.00	312.70
		бр.	12.0000	0.47	5.64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				322.51*
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА				
	ТРУД :	МСМ	0.0203	14.90	0.30*
	КОФРАЖИСТ - III ст.				
	КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	3.5980	3.21	11.55
	КОФРАЖИСТ - I ст.	ч.ч.	7.1950	3.21	23.10*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.5980	3.21	11.55
	КОФРАЖИСТ - III ст.	ч.ч.	1.1060	3.21	3.55
	КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	1.0790	3.21	3.46*
	КОФРАЖИСТ - I ст.	ч.ч.	2.1590	3.21	6.93
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.0790	3.21	3.46*
		ч.ч.	0.3320	3.21	1.07*
	ДОП.РАЗХОДИ:				64.67*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		8.0000		25.80*
	доп.р-ди труд (%)		30.0000		0.09*
	всичко преки		70.0000		45.27*
	общо допълнителни р-ди				387.49*
	начисления (%)				71.16
	Обща цена :		8.0000		36.69*
					495.34*
N.4	8102113010 ОБШИВКА СТЕНИ,ПОКРИВИ И ДР.С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ.И ШИРОКОЛ.ДЪСКИ л=2.5СМ	м2	70.4000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ		р.н.	цена	ст-ст
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	м3	0.0300	230.00	6.90
		кг	0.1320	1.67	0.22
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				7.12
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА				
	ТРУД :	МСМ	0.0005	14.90	0.01*
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.3000	3.21	0.96*
		ч.ч.	0.3000	3.21	0.96*




НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.93*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		8.0000		0.57
	доп.р-ди труд (%)		30.0000		~0
	всичко преки		70.0000		1.35*
	общо допълнителни р-ди				9.05*
	начисления (%)				1.92
	Обща цена :		8.0000		0.88*
N.5	8412530000 НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ - РЦ	м2	70.4000		11.85*
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПИРОНИ		р.н.	цена	ст-ст
	Летви игolistни 3см./4 см.	кг	0.0300	1.67	0.05
		М	5.0000	0.37	1.85
	ТРУД :				1.90
	РАБОТНИК - I ст.				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0405	3.21	0.13
		ч.ч.	0.0780	3.21	0.25
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.38
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.15*
	всичко преки		70.0000		0.27*
	общо допълнителни р-ди				2.28
	начисления (%)				0.42*
	Обща цена :		8.0000		0.22*
					2.91*
N.6	8102092120 ПОКРИВАНЕ С ПОДКЕРЕМИДНО ФОЛИО ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	70.4000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Мембрана СOROTOP - 100 гр./м2.-1,5 м./75 м2.		р.н.	цена	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	М2	1.1000	2.00	2.20
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА				
	ТРУД :	мсм	0.0005	14.90	0.01*
	ПОКРИВДЖИЯ - II ст.				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1500	3.21	0.48*
		ч.ч.	0.0970	3.21	0.31*
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.79*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		8.0000		0.18*
	доп.р-ди труд (%)		30.0000		~0
	всичко преки		70.0000		0.56*
	общо допълнителни р-ди				3.00
	начисления (%)				0.73*
	Обща цена :		8.0000		0.30*
					4.03*
N.7	8102091200 ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ЛЕТВИ	м2	70.4000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Керемиди TONDACH- ВИНЕАМ - МАРСИЛСКИ		р.н.	цена	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	БР.	13.0000	1.10	14.30
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА				
	ТРУД :	мсм	0.0028	14.90	0.04*
	ПОКРИВДЖИЯ - II ст.				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5000	3.21	1.60*
		ч.ч.	0.5000	3.21	1.60*
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.21
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		8.0000		1.14*
	доп.р-ди труд (%)		30.0000		0.01*
	всичко преки		70.0000		2.25*
	общо допълнителни р-ди				17.55*
	начисления (%)				3.40*
	Обща цена :		8.0000		1.68*
					22.65*
N.8	8413602200 ДЕМОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	м2	589.0000		




НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.7400	3.21	2.38*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		1.66*
	общо допълнителни р-ди				2.38*
	начисления (%)				1.66*
	Обща цена :		8.0000		0.32*
					4.36*
N.9	8102133010 ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	589.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18		р.н.	цена	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	м3	0.0300	94.00	2.82
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА				
	ТРУД :	мсм	0.0019	14.90	0.03*
	МАЗАЧ - II ст.				
	МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0.2370	3.21	0.76*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4540	3.21	1.46*
		ч.ч.	0.0680	3.21	0.22*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.44*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		8.0000		0.23*
	доп.р-ди труд (%)		30.0000		0.01*
	всичко преки		70.0000		1.71*
	общо допълнителни р-ди				5.28*
	начисления (%)				1.94
	Обща цена :		8.0000		0.58*
					7.80*
N.10	8413602100 ДЕМОНТИРАНЕ НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	120.5000		
	ТРУД :				
	ФАЯНСАДЖИЯ - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.7400	3.21	2.38*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		1.66*
	общо допълнителни р-ди				2.38*
	начисления (%)				1.66*
	Обща цена :		8.0000		0.32*
					4.36*
N.11	8102142150 НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	120.5000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Вебер колор профи фугин бежов №7		р.н.	цена	ст-ст
	лепило deken clasik C1-25 кг. Вътрешна употреба	КГ	0.1250	2.58	0.32*
	ТЕРАКОТ СИВ 33/33	КГ	8.3300	0.26	2.17*
		М2	1.0500	10.05	10.55*
	ТРУД :				13.04*
	НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	2.2900	3.21	7.35*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		1.04*
	всичко преки		70.0000		5.15*
	общо допълнителни р-ди				20.39*
	начисления (%)				6.19*
	Обща цена :		8.0000		2.13*
					28.71*
N.12	8462300000 ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	33.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.5000	3.21	4.81*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		3.37
					4.81*




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				3.37
	Обща цена :		8.0000		0.65*
					8.84
N.13	8102307130 ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ, ПЛЪТНА ОБШИВКА С ВЛАГОУСТОЙЧИВО ПДЧ	м2	46.7000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	АЛУМ.ВРАТИ С ПЛЪТНА ОБШИВКА С ВЛАГОУСТОЙЧИВО ПДЧ	м2	р.н. 1.0000	цена 75.80	ст-ст 75.80
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	4.1130	3.21	13.20*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		6.06*
	всичко преки		70.0000		9.24*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				89.00*
	Обща цена :		8.0000		15.31*
					8.34*
					112.65*
N.14	8413470000 ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м2	589.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ		р.н.	цена	ст-ст
	Авалон лепило стандарт за фаянс вътрешно 25 кг. 42	бр.	17.0000	0.55	9.35
	Вебер колор профи фугин бежов №7	кг	8.3300	0.26	2.17*
		КГ	0.1250	2.58	0.32*
	ТРУД :				11.84*
	ФАЯНСАДЖИЯ - II ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	2.2900	3.21	7.35*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.95*
	всичко преки		70.0000		5.15*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				19.19*
	Обща цена :		8.0000		6.09*
					2.02*
					27.30*
N.15	8102162010 ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	296.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Дълбоко проникващ грунд -декер 0,9л		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	КГ	0.3000	3.21	0.96*
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.1210	3.21	0.39*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.08*
	всичко преки		70.0000		0.27*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				1.35*
	Обща цена :		8.0000		0.35*
					0.14*
					1.84*
N.16	8418560000 ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО	м2	296.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БОЯ ЛАТЕКСОВА		р.н.	цена	ст-ст
	ГРУНД АКРИКОЛ 3 КГ.	кг	0.2700	2.44	0.66*
		КГ	0.0800	3.19	0.26*
	ТРУД :				0.91*
	РАБОТНИК - II ст.				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2500	3.21	0.80*
		ч.ч.	0.2500	3.21	0.80*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.60*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.07*
	всичко преки		70.0000		2.52*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				1.20*
			8.0000		0.30*




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	Обща цена :				4.01*
N.17	8247532410 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 15/15 В ЗИД 25 СМ.	бр.	6.0000		
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.4400	3.21	4.62*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		3.24*
	общо допълнителни р-ди				4.62*
	начисления (%)				3.24*
	Обща цена :		8.0000		0.63*
					8.49*
N.18	8247533231 ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В БЕТОННИ СТЕНИ 30СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	8.0000		
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.8900	3.21	6.07*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		4.25*
	общо допълнителни р-ди				6.07*
	начисления (%)				4.25*
	Обща цена :		8.0000		0.83*
					11.14*
N.19	8002000109 ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ	бр.	14.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Замазка 1:2		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	М3	0.0200	93.00	1.86
	МОНТАЖНИК - II ст.				
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.0900	3.21	0.29*
		ч.ч.	0.1800	3.21	0.58*
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.87*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.15*
	всичко преки		70.0000		0.61*
	общо допълнителни р-ди				2.73*
	начисления (%)				0.76*
	Обща цена :		8.0000		0.28*
					3.76*
N.20	8430003000 НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАРА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РАЗМЕРИ /В СМ./ ДО	м	57.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.4100	3.21	1.32*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		0.92*
	общо допълнителни р-ди				1.32*
	начисления (%)				0.92*
	Обща цена :		8.0000		0.18*
					2.42*
N.21	8247539120 ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20СМ С ПОЛОЖЕНА.ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗ.-С	м	57.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м3	0.0100	94.00	0.94
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.2600	3.21	0.83*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.06*
	всичко преки		70.0000		0.58*
	общо допълнителни р-ди				1.77*
	начисления (%)				0.06*
	Обща цена :		8.0000		0.19*




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	Обща цена :				2.63*
N.22	8440014000 ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1 1/2"	м	90.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2430	3.21	0.78
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.2443*	3.21	0.78*
	доп.р-ди труд (%)				1.56*
	всичко преки		70.0000		1.10*
	общо допълнителни р-ди				1.56*
	начисления (%)				1.10*
	Обща цена :		8.0000		0.21*
					2.87*
N.23	8430369000 Д-Ж ТРЪБИ PVC ВСИЧКИ ВИДОВЕ	м	140.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2000	3.21	0.64*
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.2000	3.21	0.64*
	доп.р-ди труд (%)				1.28*
	всичко преки		70.0000		0.90*
	общо допълнителни р-ди				1.28*
	начисления (%)				0.90*
	Обща цена :		8.0000		0.17*
					2.36*
N.24	8440377000 ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ И НИСКО ПОРЦЕЛАНОВО КАЗАНЧЕ	бр.	6.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.7860	3.21	2.52*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		1.77*
	общо допълнителни р-ди				2.52*
	начисления (%)				1.77*
	Обща цена :		8.0000		0.34*
					4.63*
N.25	8247551205 СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	бр.	2.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ППР спир.кран Ф40		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	БР.	1.0000	18.83	18.83
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.1200	3.21	3.60*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		1.51*
	всичко преки		70.0000		2.52*
	общо допълнителни р-ди				22.43*
	начисления (%)				4.02*
	Обща цена :		8.0000		2.12*
					28.56*
N.26	8247552122 КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ С ХОЛЕНДЪР 1/2"	бр.	6.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	канела 1/2" прк./СС		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	БР.	1.0000	12.39	12.39
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.1200	3.21	3.60*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.99*
	всичко преки		70.0000		2.52*
	общо допълнителни р-ди				16.99*
					3.51*




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	начисления (%)				
	Обща цена :		8.0000		1.56*
N.27	8247553112 СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.КУХНЕНСКИ МИВКИ,СТЕННИ С МЕСИНГ.РЪКОХВАТКА	бр.	12.0000		21.05*
	МАТЕРИАЛИ:				
	СИЕНА СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА УМИВАЛНИК	БР.	р.н. 1.0000	цена 38.02	ст-ст 38.02
	ППР ст.к-т за смесител 20x1/2 к	БР.	1.0000	5.40	5.40
	ТРУД :				43.42
	ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.	ч.ч.	1.8000	3.21	5.78*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		3.47*
	доп.р-ди труд (%)		70.0000		4.04*
	всичко преки				49.20*
	общо допълнителни р-ди				7.52*
	начисления (%)		8.0000		4.54*
	Обща цена :				61.25*
N.28	8247631410 PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50/42 ММ	м	63.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ФАСОННИ ЧАСТИ В % ОТ СТ. НА ТРЪБАТА		р.н.	цена	ст-ст
	PVC тръба ф50x1,8	лв.	0.8500	1.30	1.11*
		М	1.0500	1.30	1.37*
	ТРУД :				2.47
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.7950	3.21	2.55*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.20*
	доп.р-ди труд (%)		70.0000		1.79*
	всичко преки				5.02*
	общо допълнителни р-ди				1.98*
	начисления (%)		8.0000		0.56
	Обща цена :				7.57*
N.29	8247631420 PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 100/93 ММ	м	95.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ФАСОННИ ЧАСТИ В % ОТ СТ. НА ТРЪБАТА		р.н.	цена	ст-ст
	ПВЦ тръба 110x3,2 6м. SN4	лв.	0.6000	4.27	2.56*
		М	1.0500	4.27	4.48*
	ТРУД :				7.05*
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.9140	3.21	2.93*
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.9450	3.21	3.03*
	ДОП.РАЗХОДИ:				5.97*
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.56*
	доп.р-ди труд (%)		70.0000		4.18*
	всичко преки				13.01*
	общо допълнителни р-ди				4.74*
	начисления (%)		8.0000		1.42
	Обща цена :				19.17*
N.30	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР РО 110/110 PVC	бр.	12.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC ревизия Ф110	БР.	р.н. 1.0000	цена 2.69	ст-ст 2.69
	ТРУД :	ч.ч.	0.9000	3.21	2.89*
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.22*
	доп.р-ди труд (%)		70.0000		2.02*
	всичко преки				5.58*




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				2.24*
	Обща цена :		8.0000		0.63*
					8.44*
N.31	8247651112 ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОНИ	бр.	12.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	мивка бяла мира 55 см.		р.н.	цена	ст-ст
	к-кт порц.мивка ф14 10x10 видима	БР.	1.0000	29.20	29.20
	"Виiega" сифон за мивка /к-кт/ хром	БР.	1.0000	1.58	1.58
	Силикон акфикс 310 мл./прозрачен	БР.	1.0000	4.80	4.80
		БР.	0.5000	3.08	1.54
	ТРУД :				37.12
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.				
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.9000	3.21	2.89*
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1.8000	3.21	5.78*
		ч.ч.	0.7600	3.21	2.44
	ДОП.РАЗХОДИ:				11.11*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		2.97
	всичко преки		70.0000		7.77*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				48.23*
	Обща цена :		8.0000		10.74*
					4.72*
					63.69*
N.32	8247663110 КЛОЗЕТНО КЛЕКАЛО ПОРЦЕЛАНОВО, ВКЛ. ВИСОКО ПВЦ ПРОМИВНО КАЗАНЧЕ-КОМПЛЕКТ	бр.	21.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КРАН СПИРАТЕЛЕН 1/2"		р.н.	цена	ст-ст
	СИФОН ЧУГУНЕН Ф 100 "S"	бр.	1.0000	4.80	4.80
	ОВА КЛЕКАЛО 50X60 ПОРЦЕЛАН/БЯЛ	бр.	1.0000	21.20	21.20
	лайп пвц тръба ф50x1.8 оранж. 4 м.	БР.	1.0000	36.19	36.19
	НИКИПЛАСТ ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ С ИЗОЛАЦИЯ И ТРЪБА БЯЛО	М	1.0000	1.39	1.39
		БР.	1.0000	21.74	21.74
	ТРУД :				85.32
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.				
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	2.0200	3.21	6.48*
		ч.ч.	2.0100	3.21	6.45*
	ДОП.РАЗХОДИ:				12.94*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		6.83*
	всичко преки		70.0000		9.06*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				98.26*
	Обща цена :		8.0000		15.88*
					9.13*
					123.27*
N.33	8440371000 КЛОЗЕНТО СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА С НИКО ПРОМИВНО КАЗАНЧЕ	бр.	6.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Моноблок класика комплект		р.н.	цена	ст-ст
	гум.маншон за тоал. Ф110x270 мм./бял	БР.	1.0000	107.30	107.30
	Силикон акфикс 310 мл./прозрачен	БР.	1.0000	11.88	11.88
	Кран сфер.1/2 м-ж мини /хром "мех"	БР.	0.5000	3.08	1.54
		БР.	1.0000	4.18	4.18
	ТРУД :				124.90
	РАБОТНИК - I ст.				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2.0088	3.21	6.45*
		ч.ч.	2.0088	3.21	6.45*
	ДОП.РАЗХОДИ:				12.90*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		9.99*
	всичко преки		70.0000		9.03*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				137.80*
	Обща цена :		8.0000		19.02
					12.55*
					169.36*




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
N.34	8440150000 ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ	бр.	16.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1877*	3.21	0.60*
		ч.ч.	0.1877*	3.21	0.60*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.20*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		0.84*
	общо допълнителни р-ди				1.20*
	начисления (%)				0.84*
	Обща цена :		8.0000		0.16*
					2.21*
N.35	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф22/6	м	27.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Изолация "Мирелон" 22/6		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	БР.	1.0000	0.33	0.33
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.0500	3.21	0.16*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.03*
	всичко преки		70.0000		0.11*
	общо допълнителни р-ди				0.49*
	начисления (%)				0.14*
	Обща цена :		8.0000		0.05
					0.68
N.36	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф28/6	м	62.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Изолация "Мирелон" 28/6		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	БР.	1.0300	0.43	0.44*
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.0500	3.21	0.16*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.04*
	всичко преки		70.0000		0.11*
	общо допълнителни р-ди				0.60*
	начисления (%)				0.15*
	Обща цена :		8.0000		0.06
					0.81*
N.37	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф35/6	м	35.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Изолация "Мирелон" 35/6		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	БР.	1.0300	0.54	0.56*
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.0500	3.21	0.16*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.04*
	всичко преки		70.0000		0.11*
	общо допълнителни р-ди				0.72*
	начисления (%)				0.16*
	Обща цена :		8.0000		0.07
					0.94*
N.38	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф42/6	м	45.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТОПЛО ИЗОЛАЦИЯ МИРЕЛОН Ф 43		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	М	1.0300	1.56	1.61*
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.1400	3.21	0.45*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.13*
	всичко преки		70.0000		0.31*
					2.08*




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				0.44*
	Обща цена :		8.0000		0.20
					2.70*
N.39	8247623040 ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА	бр.	2.0000		
	ТРУД :				
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	р.н. 16.6000	цена 3.21	ст-ст 53.29*
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	8.1800	3.21	26.26*
	ДОП.РАЗХОДИ:				79.54*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		55.68*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				79.54*
	Обща цена :		8.0000		55.68*
					10.82*
					146.04*
N.40	8440099100 ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЕЛ.БОЙЛЕР 50 Л.	бр.	3.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	р.н. 6.5475	цена 3.21	ст-ст 21.02*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	13.0950	3.21	42.03*
	ДОП.РАЗХОДИ:				63.05*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		44.14*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				63.05*
	Обща цена :		8.0000		44.14*
					8.58*
					115.76*
N.41	РЕМОНТ СГРАДНИ РШ	бр.	2.0000		
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 20.0000	цена 3.21	ст-ст 64.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		44.94
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				64.20
	Обща цена :		8.0000		44.94
					8.73*
					117.87*
N.42	ПОЧИСТВАНЕ И РЕМОНТ НА ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛ.МРЕЖА	бр.	1.0000		
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 25.0000	цена 3.21	ст-ст 80.25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		56.17*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				80.25
	Обща цена :		8.0000		56.17*
					10.91*
					147.34*
N.43	8461300000 ДЕМОНТАЖ НА КЛОЗЕТНО КЛЕКАЛО.	бр.	21.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.9000	цена 3.21	ст-ст 2.89*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		2.02*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				2.89*
	Обща цена :		8.0000		2.02*
					0.39*
					5.30*
N.44	SEK22.082 ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 MM	м	15.0000		




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	МАТЕРИАЛИ:				
	ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕН КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА ППР СТ. ВОДА Ф 20 ММ	м	р.н. 0.9000	цена 0.81	ст-ст 0.73*
	ДЕКА ППР ТРЪБА PN 16 ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф20X2,8 ЗМ.	М	1.0500	0.81	0.85*
	ТРУД :				1.58
	РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.3700	3.21	1.19*
	РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.3700	3.21	1.19*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.38*
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.13*
	доп.р-ди труд (%)		70.0000		1.66*
	всичко преки				3.95*
	общо допълнителни р-ди				1.79*
	начисления (%)		8.0000		0.46
	Обща цена :				6.20*
N.45	СЕК22.083 ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 25 ММ	м	31.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕН КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА ППР СТ. ВОДА Ф 25 ММ	м	р.н. 0.8000	цена 1.52	ст-ст 1.22*
	ППР тръба Ф25x3.5 PN 16	М	1.0500	1.52	1.60*
	ТРУД :				2.81*
	РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.3700	3.21	1.19*
	РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.3700	3.21	1.19*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.38*
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.22*
	доп.р-ди труд (%)		70.0000		1.66*
	всичко преки				5.19*
	общо допълнителни р-ди				1.89*
	начисления (%)		8.0000		0.57*
	Обща цена :				7.64*
N.46	СЕК22.084 ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ	м	35.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕН КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА ППР СТ. ВОДА Ф 32 ММ	м	р.н. 0.7000	цена 2.52	ст-ст 1.76*
	ППР тръба Ф32x4.6 PN 16	М	1.0500	2.52	2.65*
	ТРУД :				4.41
	РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.4600	3.21	1.48*
	РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.4600	3.21	1.48*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.95*
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.35*
	доп.р-ди труд (%)		70.0000		2.07*
	всичко преки				7.36*
	общо допълнителни р-ди				2.42
	начисления (%)		8.0000		0.78*
	Обща цена :				10.57*
N.47	СЕК22.085 ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 40 ММ	м	45.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕН КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА ППР СТ. ВОДА Ф 40 ММ	м	р.н. 0.6000	цена 3.88	ст-ст 2.33*
	ППР тръба Ф40x5.6 PN 16	М	1.0400	3.88	4.04*
					6.36*




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.6200	3.21	1.99
	РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.3100	3.21	1.00*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.99*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.51*
	всичко преки		70.0000		2.09
	общо допълнителни р-ди				9.35*
	начисления (%)				2.60*
	Обща цена :		8.0000		0.96*
					12.90*
N.48	СЕК22.092 ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 20 MM	м	12.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕН КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА ППР ТОПЛА ВОДА Ф 20 MM	м	р.н. 0.9000	цена 0.91	ст-ст 0.82*
	ДЕКА ППР ТРЪБА РН 20 ЗА ТОПЛА ВОДА Ф20X3,4 ЗМ.	М	1.0600	0.91	0.96*
	ТРУД :				1.78*
	РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.3700	3.21	1.19*
	РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.3700	3.21	1.19*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.38*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.14*
	всичко преки		70.0000		1.66*
	общо допълнителни р-ди				4.16*
	начисления (%)				1.81*
	Обща цена :		8.0000		0.48*
					6.44*
N.49	СЕК22.093 ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 25 MM	м	31.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕН КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА ППР ТОПЛА ВОДА Ф 25 MM	м	р.н. 0.9000	цена 1.80	ст-ст 1.62
	ППР тръба Ф25x4,2 РН 20	М	1.0600	1.80	1.91*
	ТРУД :				3.53*
	РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0.3700	3.21	1.19*
	РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0.3700	3.21	1.19*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.38*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.28*
	всичко преки		70.0000		1.66*
	общо допълнителни р-ди				5.90*
	начисления (%)				1.95*
	Обща цена :		8.0000		0.63*
					8.48*
N.50	СЕК22.543 СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1*	бр.	6.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ППР спир.кран Ф32		р.н. 1.0000	цена 14.45	ст-ст 14.45
	ТРУД :	БР.			
	РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	1.1200	3.21	3.60*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		1.16*
	всичко преки		70.0000		2.52*
	общо допълнителни р-ди				18.05*
	начисления (%)				3.67*
	Обща цена :		8.0000		23.46*
N.51	СЕК22.692 СИФОНИ ПODOВИ Ф 50	бр.	6.0000		




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	МАТЕРИАЛИ:				
	подов сифон ф50				
	ТРУД :	БР.	р.н. 1.0000	цена 3.08	ст-ст 3.08
	РАБОТНИК 22 - II ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.9600	3.21	3.08*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.25*
	всичко преки		70.0000		2.16*
	общо допълнителни р-ди				6.16*
	начисления (%)				2.40*
	Обща цена :		8.0000		0.69*
					9.25
N.52	8252131010 ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОДИ	м	169.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	р.н. 0.1100	цена 3.21	ст-ст 0.35*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		0.25*
	общо допълнителни р-ди				0.35*
	начисления (%)				0.25*
	Обща цена :		8.0000		0.05*
					0.65*
N.53	8430616000 ДЕМОНТАЖ АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНЕР	бр.	24.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.0705	цена 3.21	ст-ст 0.23*
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.0705	3.21	0.23*
	доп.р-ди труд (%)				0.45*
	всичко преки		70.0000		0.32*
	общо допълнителни р-ди				0.45*
	начисления (%)				0.32*
	Обща цена :		8.0000		0.06*
					0.83*
N.54	8211266300 МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СЕНА	бр.	24.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТОВЕ				
	ТРУД :	бр.	р.н. 4.0000	цена 0.06	ст-ст 0.24
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.5000	3.21	4.81*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.02*
	всичко преки		70.0000		3.37
	общо допълнителни р-ди				5.05*
	начисления (%)				3.39
	Обща цена :		8.0000		0.68*
					9.12
N.55	8211141100 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3X1,5 ММ2. В ТРЪБА ИЛИ ОТКРИТО С ПРИКРЕПВАНЕ	м	120.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СВТ 3X1,5				
	Гофр.шлаух Ф13	М	р.н. 1.0300	цена 0.80	ст-ст 0.82*
	ТРУД :	М	1.0300	0.18	0.19*
	РАБОТНИК - I ст.				1.01*
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.6800	3.21	2.18*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.08*
	всичко преки		70.0000		1.53*
	общо допълнителни р-ди				3.19*



НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст
	начисления (%)				
	Обща цена :		8.0000		0.38*
N.56	8211371200 СВЪРЪЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2	бр.	124.0000		5.18*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.2050	3.21	0.66*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		0.46*
	общо допълнителни р-ди				0.66*
	начисления (%)				0.46*
	Обща цена :		8.0000		0.09*
					1.21*
N.57	8418610000 ДЕМОНТАЖ НА ЛИНОЛЕУМ, ВКЛ. ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВАТА	м2	144.0000		
	ТРУД :				
	НАСТИЛКАДЖИЯ - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.2600	3.21	0.83*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		0.58*
	общо допълнителни р-ди				0.83*
	начисления (%)				0.58*
	Обща цена :		8.0000		0.11*
					1.53*
N.58	8418660000 МАШИННО ЦИКЛЕНЕ НА СТАР ПАРКЕТ - РЦ	м2	144.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.7200	3.21	2.31*
		ч.ч.	0.7200	3.21	2.31*
	ДОП.РАЗХОДИ:				4.62*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		3.24*
	общо допълнителни р-ди				4.62*
	начисления (%)				3.24*
	Обща цена :		8.0000		0.63*
					8.49*
N.59	8602162050 РЕМ-ЛАКИРАНЕ НА ПОДОВЕ С ВОДОУСТОЙЧИВ ЛАК	м2	144.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	лак лакпромал пф-101 /яхтен/ - 0,7 л.		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	л.	0.1600	11.88	1.90*
	БОЯДЖИЯ - II ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.3600	3.21	1.16*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.15*
	всичко преки		70.0000		0.81*
	общо допълнителни р-ди				3.06*
	начисления (%)				0.96*
	Обща цена :		8.0000		0.32*
					4.34*
N.60	8430601000 ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ, ТИ, КУТИИ И ЛИНИИ ПРЕЗ СТЕНИЕ	бр.	6.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0195	3.21	0.06*
		ч.ч.	0.0195	3.21	0.06*
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.13*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		0.09*
	общо допълнителни р-ди				0.13*
	начисления (%)				0.09*
	Обща цена :		8.0000		0.02*
					0.23



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
N.61	8210340004 МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ ПКОМ /ВКЛ.ДОСТАВКА/	бр.	16.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Контакт ПКОМ "ЕВА"		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	БР.	1.0000	2.83	2.83
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2400	3.21	0.77
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.1300	3.21	0.42*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.19*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.23*
	всичко преки		70.0000		0.83*
	общо допълнителни р-ди				4.02*
	начисления (%)				1.06*
	Обща цена :		8.0000		0.41*
					5.48*
N.62	8210340018 КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	4.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Ключ "Кармен" Сх6		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	БР.	1.0000	2.42	2.42
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.3400	3.21	1.09*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.19*
	всичко преки		70.0000		0.76*
	общо допълнителни р-ди				3.51*
	начисления (%)				0.96*
	Обща цена :		8.0000		0.36*
					4.83*
N.63	8430590000 МОНТ.ОБИКНОВ.,СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ,ОБИКНОВ. И "ШУКО"	бр.	20.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ГИПС		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	кг	0.1000	0.27	0.03*
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.1800	3.21	0.58*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1800	3.21	0.58*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.16*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		~0
	всичко преки		70.0000		0.81*
	общо допълнителни р-ди				1.18*
	начисления (%)				0.81*
	Обща цена :		8.0000		0.16*
					2.15*
N.64	8430622000 ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ЛУМ.ПУРА 38W	бр.	24.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4005	3.21	1.29*
		ч.ч.	0.4005	3.21	1.29*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.57*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.0000		1.80
	общо допълнителни р-ди				2.57*
	начисления (%)				1.80
	Обща цена :		8.0000		0.35
					4.72*
N.65	8221741010 ПРОЗВ И ПОДСЪЕД НА СИГНАЛНИ- И КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ 2,5	10 бр.	10.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛЕНТА АЛУМИНИЕВА		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	кг	0.0000	2.00	0.20



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ	
	РАБОТНИК - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	5.4590	3.21	17.52*	
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.02*	
	всичко преки		70.0000		12.27*	
	общо допълнителни р-ди				17.72*	
	начисления (%)				12.28*	
	Обща цена :		8.0000		2.40	
					32.41*	
N.66	8211371200 СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2	бр.	48.0000			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.			р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.2050	3.21	0.66*	
	доп.р-ди труд (%)					
	всичко преки		70.0000		0.46*	
	общо допълнителни р-ди				0.66*	
	начисления (%)				0.46*	
	Обща цена :		8.0000		0.09*	
					1.21*	

