

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

„Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр.Стара Загора"

„ХИДРОСВЯТ“ООД с БУЛСТАТ/ЕИК:128558275

(наименование на участника)

Представявано от инж.Наталия Младенова Драганова в качеството си на Управител със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ж.к."Златен рог"№111

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка „Реконструкция на водопроводната мрежа на кв."К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр.Стара Загора", както следва:

1. Цената за изпълнение на обществената поръчка е:

ОБЩО: 137 235.26 лева(сто тридесет и седем хиляди двеста тридесет и пет лева и двадесет и шест стотинки¹) без ДДС

164 682.31 лева (сто шестдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и два лева и тридесет и една стотинки²) с ДДС

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. Посочената цена е формирана правилно и точно.

3. Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията, посочени в проекта на договора за изпълнение.

4. Цената за изпълнение на договора е формирана на базата на количествено-стойностната сметка /КСС/ по Приложение КСС, която представяме и на електронен носител в редактируем формат.

5. Всяка „единична цена“ за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в КСС по е формирана на база изготвени подробни „Анализи на единични цени“, които представяме като неразделна част от Количествено-стойностната сметка /КСС/.

6. Единичните цени в количествено-стойностната сметка / КСС / включват всички разходи за съответния вид дейност и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

7. Запознати сме с разпоредбите на чл.70, ал.1 от ЗОП, коментиращи представянето на оферта, съдържаща предложение, което е с 20 /двадесет/ на 100 / сто / по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти.

¹ Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

² Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.


Приложение:

1. Количествено - стойностна сметка по Приложение КСС и на електронен носител в редактируем формат;
2. Анализи на единичните цени;
3. Ценови показатели за формиране на единичните цени за отделните видове работи – Приложение 10.1

16.06.2015г.(дата)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(име и фамилия)



Обект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на кв. "К. Ганчев - Запад" по ул. "Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр. Стара Загора"

Част: Водоснабдяване и канализация

Фаза: Технически проект


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
Строителни работи					
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	392	6,74	2 642,08
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1564	3,32	5 192,48
3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	392	1,97	772,24
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	314	1,92	602,88
5	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	78	6,85	534,30
6	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ	м3	1956	3,49	6 826,44
7	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	3190	2,62	8 357,80
8	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	632	17,81	11 255,92
9	УПЛЪТНЯВАНЕ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	1956	2,76	5 398,56
10	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК	м3	1324	17,87	23 659,88
11	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ В КРАЯ НА ТРЪБАТА И ПОД СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ	бр.	19	53,17	1 010,23
12	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	19	72,64	1 380,16
13	РЕМ-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м2	101	22,82	2 304,82
14	РЕМ-БОРДЮРИ ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м	55	6,36	349,80
Водоснабдяване - строителни работи					70 287,59
Монтажни работи					
15	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф160x9.5mm, Pn=10atm	м	6	21,83	130,98
16	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф110x6.6mm, Pn=10atm	м	888	10,48	9 306,24
17	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф90x5.4mm, Pn=10atm	м	16	7,05	112,80
18	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф63x3.8mm, Pn=10atm	м	3	3,49	10,47
19	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф40x2.4mm, Pn=10atm	м	3	1,42	4,26
20	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32x2.0mm, Pn=10atm	м	472	0,91	429,52
21	ДОСТАВКА НА КРЪСТАЧ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф110mm, Pn=10atm	бр.	1	55,44	55,44
22	ДОСТАВКА ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф110mm, Pn=10atm	бр.	2	11,11	22,22
23	ДОСТАВКА ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm	бр.	5	7,89	39,45
24	ДОСТАВКА ТРОЙНИК-НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф160/110mm, Pn=10atm	бр.	2	40,42	80,84
25	ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф110/90mm, Pn=10atm	бр.	10	18,19	181,90
26	ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф110/90mm, Pn=10atm	бр.	3	6,56	19,68
27	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф110mm, Pn=10atm	бр.	18	6,56	118,08
28	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm	бр.	11	4,55	50,05
29	ДОСТАВКА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ за ПЕВП Ф110mm, Pn=10atm	бр.	18	12,50	225,00
30	ДОСТАВКА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ за ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm	бр.	11	11,13	122,43
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМА ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm	бр.	6	20,68	124,08
32	ДОСТАВКА НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП ф110mm x 2"	бр.	1	30,65	30,65
33	ДОСТАВКА НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110mm x 1 1/4"	бр.	1	30,65	30,65
34	ДОСТАВКА НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110mm x 1"	бр.	76	30,65	2 329,40
35	ДОСТАВКА ТРОЙНИК ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА ПЕВП Ф32mm (БВ)	бр.	1	3,15	3,15
36	ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА ПЕВП Ф32mm (БВ)	бр.	2	2,53	5,06
37	ДОСТАВКА КОЛЯНО 90° С МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА И ВЪНШНА РЕЗБА Ф63mm x 2" (БВ)	бр.	1	4,54	4,54
38	ДОСТАВКА КОЛЯНО 90° С МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА И ВЪНШНА РЕЗБА Ф40mm x 1 1/4" (БВ)	бр.	1	2,37	2,37
39	ДОСТАВКА КОЛЯНО 90° С МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА И ВЪНШНА РЕЗБА Ф32mm x 1"	бр.	76	1,41	107,16
40	ДОСТАВКА ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф63mm x 3" (БВ)	бр.	1	7,92	7,92
41	ДОСТАВКА ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф63mm x 2" (БВ)	бр.	2	3,96	7,92
42	ДОСТАВКА ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф32mm x 1" (БВ)	бр.	159	1,21	192,39

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
43	ДОСТАВКА ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф32mm x 3/4" (БВ)	бр.	62	1,21	75,02
44	ДОСТАВКА ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф32mm x 1/2" (БВ)	бр.	5	2,78	13,90
45	ДОСТАВКА СПИРАТЕЛЕН КРАН (ШИБЪР) С ПРЕДПЕДПАЗНО ГЪРНЕ И ШИШ Dn=100mm, Pn=10atm	бр.	9	295,63	2 660,67
46	ДОСТАВКА СПИРАТЕЛЕН КРАН (ШИБЪР) С ПРЕДПЕДПАЗНО ГЪРНЕ И ШИШ Dn=80mm, Pn=10atm		10	200,55	2 005,50
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛ. С ПРЕДПЕДПАЗНО ГЪРНЕ Ф2"	бр.	1	186,08	186,08
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛ. С ПРЕДПЕДПАЗНО ГЪРНЕ Ф1"	бр.	75	148,42	11 131,50
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПОЖАРЕН КРАН ВЪРХУ ТРЪБИ Dn=70/80mm	бр.	9	317,35	2 856,15
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ЗА ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ	бр.	9	4,80	43,20
51	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКТИВНО ЖИБО Dn=150mm, АЦ ТРЪБИ Ф150mm / ПЕВП Ф160mm	бр.	4	237,42	949,68
52	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКТИВНО ЖИБО Dn=100mm, АЦ ТРЪБИ Ф100mm / ПЕВП Ф110mm	бр.	1	155,89	155,89
53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКТИВНО ЖИБО Dn=80mm, АЦ ТРЪБИ Ф80mm / ПЕВП Ф90mm	бр.	4	141,90	567,60
54	РЯЗАНЕ НА ПЕВП ТРЪБА Ф160mm	бр.	4	2,04	8,16
55	РЯЗАНЕ ПЕВП ТРЪБА Ф110mm	бр.	6	1,35	8,10
56	РЯЗАНЕ ПЕВП ТРЪБА Ф75-90mm	бр.	14	1,25	17,50
57	РЯЗАНЕ ПЕВП ТРЪБА Ф 40 - 63mm, Pn=10atm	бр.	3	0,98	2,94
58	РЯЗАНЕ ПЕВП ТРЪБА Ф 32mm, Pn=10atm	бр.	152	0,89	135,28
59	НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 160 ММ	бр.	4	47,40	189,60
60	НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 110 ММ	бр.	189	27,50	5 197,50
61	НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 75-90 ММ	бр.	29	25,33	734,57
62	МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ ПЕВП Ф 110mm	бр.	77	7,92	609,84
63	НАПРАВА МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ НА ПЕВП ФИТИНГ Ф 63 - 75mm	бр.	3	5,07	15,21
64	НАПРАВА МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ НА ПЕВП ФИТИНГ Ф 32 - 40mm	бр.	305	3,96	1 207,80
65	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф110mm В ГОТОВ ИЗКОП	м	885	3,95	3 495,75
66	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф75-90mm В ГОТОВ ИЗКОП	м	16	3,53	56,48
67	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф50-Ф63mm В ГОТОВ ИЗКОП	м	3	2,34	7,02
68	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32-40mm В ГОТОВ ИЗКОП	м	475	1,22	579,50
69	РЯЗАНЕ НА АЦ ТРЪБИ Ф150-80mm	бр.	14	5,07	70,98
70	РЯЗАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА Ф 3/4 - 2"	бр.	78	4,08	318,24
71	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Dn=100mm	бр.	18	47,91	862,38
72	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Dn=80mm	бр.	10	25,45	254,50
73	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА С ВГРАДЕНА МЕТАЛНА НИШКА	м	1379	0,83	1 144,57
74	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ПОД Ø100 ММ	м	1379	0,82	1 130,78
75	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ПОД Ø100 ММ	100 м.	14	28,07	392,98
76	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 3000 Л/МИН И ВИС. 20до32М	МСМ	11	91,67	1 008,37
77	НАПРАВА МАРКИРОВКА ОТ ПЪТНИ ЗНАЦИ И БАРИЕРИ ЗА ОТБИВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО	бр.	11	133,39	1 467,29
78	НАПРАВА ОХРАНИТЕЛНА ОГРАДА С PVC ЛЕНТА	м	1850	0,52	962,00
79	НАПРАВА ПЕШЕХОДНИ МОСТЧЕТА	бр.	8	24,32	194,56
	Водоснабдяване - монтажни работи				54 471,74
	Водоснабдяване - общо				124 759,33
	Непредвидени 10%				12 475,93
	ВСИЧКО				137 235,26
	ДДС 20%				27 447,05
	ВСИЧКО С ДДС				164 682,31

Съставил:


/инж.Наталья Драганова/




АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

Обект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на кв. "К. Ганчев - Запад" по ул. "Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр. Стара Загора"


НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЕД.ЦЕНА	СТ-СТ.
N.1	'8101106221	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО, УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3		
	ТРУД :				
			р.н.	ед.цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0,82000	3,45	2,83
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0,24300	3,45	0,84
					3,67
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		75		2,75
	всичко преки				3,67
	общо допълнителни р-ди				2,75
	начисления (%)		5		0,32
	Обща цена :				6,74 лв.
N.2	'8101402130	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	ед.цена	ст-ст
	БАГЕР	мсм	0,00640	380,00	2,43
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0,73
	всичко преки				2,43
	общо допълнителни р-ди				0,73
	начисления (%)		5		0,16
	Обща цена :				3,32 лв.
N.3	'8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3		
	ТРУД :				
			р.н.	ед.цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0,31000	3,45	1,07
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		75		0,80
	всичко преки				1,07
	общо допълнителни р-ди				0,80
	начисления (%)		5		0,09
	Обща цена :				1,97 лв.
N.4	'8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	ед.цена	ст-ст
	БАГЕР	мсм	0,00370	380,00	1,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		0,42
	всичко преки				1,41
	общо допълнителни р-ди				0,42
	начисления (%)		5		0,09
	Обща цена :				1,92 лв.
N.5	'8101115211	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3		
	ТРУД :				
			р.н.	ед.цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1,08000	3,45	3,73
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		75		2,79
	всичко преки				3,73
	общо допълнителни р-ди				2,79
	начисления (%)		5		0,33




		Обща цена :			6,85 лв.
N.6	'8103615300	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ	м3		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		САМОСВАЛ	мсм	р.н. 0,00730	ед.цена 350,00 см-см 2,56
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.механизация (%)		30	0,77
		всичко преки			2,56
		общо допълнителни р-ди			0,77
		начисления (%)		5	0,17
		Обща цена :			3,49 лв.
N.7	'8101202110	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		УКРЕП. СИСТЕМА	мсм	р.н. 0,00170	ед.цена 400,00 см-см 0,68
		БАГЕР	мсм	0,00170	380,00 0,65
					1,33
		ТРУД :			
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0,12700	3,45 0,44
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.механизация (%)		30	0,40
		доп.р-ди труд (%)		75	0,33
		всичко преки			1,76
		общо допълнителни р-ди			0,73
		начисления (%)		5	0,12
		Обща цена :			2,62 лв.
N.8	'8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3		
		МАТЕРИАЛИ:			
		ПЯСЪК	м3	р.н. 1,05000	ед.цена 10,50 см-см 11,03
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,80000	3,45 2,76
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	1,10
		доп.р-ди труд (%)		75	2,07
		всичко преки			13,79
		общо допълнителни р-ди			3,17
		начисления (%)		5	0,85
		Обща цена :			17,81 лв.
N.9	'8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		ТРАМБОВКА	мсм	р.н. 0,00300	ед.цена 70,00 см-см 0,21
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,39000	3,45 1,35
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.механизация (%)		30	0,06
		доп.р-ди труд (%)		75	1,01
		всичко преки			1,56
		общо допълнителни р-ди			1,07
		начисления (%)		5	0,13
		Обща цена :			2,76 лв.
N.10	'8103108000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК	м3		
		МАТЕРИАЛИ:			
		КАМЪК ТРОШЕН	м3	р.н. 1,05000	ед.цена 11,60 см-см 12,18
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,30000	3,45 1,04
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,30000	3,45 1,04
					2,09




		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	1,22
		доп.р-ди труд (%)		75	1,55
		всичко преки			14,25
		общо допълнителни р-ди			2,77
		начисления (%)		5	0,85
		Обща цена :			17,87 лв.
N.11	'8243175430	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ В КРАЯ НА ТРЪБАТА И ПОД СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
				<i>р.н.</i>	<i>ед.цена</i>
					<i>ст-ст</i>
		ВОДА	м3	0,10000	2,85
		ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00200	400,00
		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	400,00
		МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,08500	15,00
		ПИРОНИ	кг	0,06960	3,57
		ПЯСЪК	м3	0,21000	10,50
		ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,00840	2,79
		ЦИМЕНТ ПЦ35-ДО	тона	0,08000	180,00
		ЧАКЪЛ	м3	0,30000	11,60
					23,92
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,00400	3,45
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,17700	3,45
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,84800	3,45
					13,90
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	2,39
		доп.р-ди труд (%)		75	10,43
		всичко преки			37,82
		общо допълнителни р-ди			12,82
		начисления (%)		5	2,53
		Обща цена :			53,17 лв.
N.12	'8243175410	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
				<i>р.н.</i>	<i>ед.цена</i>
					<i>ст-ст</i>
		ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,25000	11,60
		ВОДА	м3	0,13000	2,85
		ПИРОНИ	кг	0,21130	3,57
		ПЯСЪК	м3	0,30000	10,50
		ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	90,00000	0,18
		ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,02600	2,79
		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00700	400,00
					26,25
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,67100	3,45
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,00900	3,45
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,99700	3,45
					23,04
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	2,62
		доп.р-ди труд (%)		75	17,28
		всичко преки			49,28
		общо допълнителни р-ди			19,90
		начисления (%)		5	3,46
		Обща цена :			72,64 лв.
N.13	'8602143300	РЕМ-НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м2		
		МАТЕРИАЛИ:			
				<i>р.н.</i>	<i>ед.цена</i>
					<i>ст-ст</i>
		ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	6,20000	0,18
		ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ	бр.	9,00000	1,65
		ВОДА	м3	0,01100	2,85
		ПЯСЪК	м3	0,05500	10,50
					0,56
					16,57
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,29000	3,45
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,29000	3,45




		ДОП.РАЗХОДИ:			2,00
		доп.р.материали (%)		10	1,66
		доп.р-ди труд (%)		75	1,50
		всичко преки			18,58
		общо допълнителни р-ди			3,16
		начисления (%)		5	1,09
		Обща цена :			22,82 лв.
N.14	'8512210000	РЕМ-БОРДЮРИ ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м		
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	ед.цена
		ПЯСЪК	м3	0,04000	10,50
		ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ	бр.	1,80000	1,95
		ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,70000	0,18
					4,06
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,13200	3,45
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,13200	3,45
					0,91
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	0,41
		доп.р-ди труд (%)		75	0,68
		всичко преки			4,97
		общо допълнителни р-ди			1,09
		начисления (%)		5	0,30
		Обща цена :			6,36 лв.
N.15	анализ	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф160x9.5mm, Pn=10atm	м		
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	ед.цена
		ТРЪБИ ПЕВП Ф160x9.5 мм	м	1,01000	18,71
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	1,89
		всичко преки			18,90
		общо допълнителни р-ди			1,89
		начисления (%)		5	1,04
		Обща цена :			21,83 лв.
N.16	анализ	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф110x6.6mm, Pn=10atm	м		
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	ед.цена
		ТРЪБИ ПЕВП ф110 , PN=10 атм	м	1,01000	8,98
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	0,91
		всичко преки			9,07
		общо допълнителни р-ди			0,91
		начисления (%)		5	0,50
		Обща цена :			10,48 лв.
N.17	анализ	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф90x5.4mm, Pn=10atm	м		
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	ед.цена
		ТРЪБИ ПЕВП ф90 , PN=10 атм	м	1,01000	6,04
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	0,61
		всичко преки			6,10
		общо допълнителни р-ди			0,61
		начисления (%)		5	0,34
		Обща цена :			7,05 лв.
N.18	анализ	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф63x3.8mm, Pn=10atm	м		
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	ед.цена
		ТРЪБИ ПЕВП Ф63x3.8 мм	м	1,01000	2,99




		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	0,30
		всичко преки			3,02
		общо допълнителни р-ди			0,30
		начисления (%)		5	0,17
		Обща цена :			3,49 лв.
N.19	анализ	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф40x2.4mm, Pn=10atm	м		
		МАТЕРИАЛИ:			
		ТРЪБИ ПЕВП Ф40x2.4mm, Pn=10atm	м	р.н. 1,01000	ед.цена 1,22 см-см 1,23
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	0,12
		всичко преки			1,23
		общо допълнителни р-ди			0,12
		начисления (%)		5	0,07
		Обща цена :			1,42 лв.
N.20	анализ	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32x2.0mm, Pn=10atm	м		
		МАТЕРИАЛИ:			
		ТРЪБИ ПЕВП ф32 , PN=10 атм	м	р.н. 1,01000	ед.цена 0,78 см-см 0,79
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	0,08
		всичко преки			0,79
		общо допълнителни р-ди			0,08
		начисления (%)		5	0,04
		Обща цена :			0,91 лв.
N.21	анализ	ДОСТАВКА НА КРЪСТАЧ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф110mm, Pn=10atm	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
		КРЪСТАЧ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф110mm, Pn=10atm	бр.	р.н. 1,00000	ед.цена 48,00 см-см 48,00
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	4,80
		всичко преки			48,00
		общо допълнителни р-ди			4,80
		начисления (%)		5	2,64
		Обща цена :			55,44 лв.
N.22	анализ	ДОСТАВКА ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф110mm, Pn=10atm	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
		ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф110mm, Pn=10atm	бр.	р.н. 1,00000	ед.цена 9,62 см-см 9,62
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	0,96
		всичко преки			9,62
		общо допълнителни р-ди			0,96
		начисления (%)		5	0,53
		Обща цена :			11,11 лв.
N.23	анализ	ДОСТАВКА ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
		ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm	бр.	р.н. 1,00000	ед.цена 6,83 см-см 6,83
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	0,68
		всичко преки			6,83
		общо допълнителни р-ди			0,68
		начисления (%)		5	0,38
		Обща цена :			7,89 лв.




N.24	анализ	ДОСТАВКА ТРОЙНИК-НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф160/110mm, Pn=10atm	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТРОЙНИК-НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф160/110mm, Pn=10atm	бр.	р.н.	ед.цена	см-см
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		3,50
		всичко преки				35,00
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		3,50
		Обща цена :				40,42 лв.
N.25	анализ	ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф110/90mm, Pn=10atm	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф110/90mm,	бр.	р.н.	ед.цена	см-см
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		1,58
		всичко преки				15,75
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		1,58
		Обща цена :				18,19 лв.
N.26	анализ	ДОСТАВКА НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф110/90mm, Pn=10atm	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф110/90mm, Pn=10atm	бр.	р.н.	ед.цена	см-см
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		0,57
		всичко преки				5,68
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		0,57
		Обща цена :				6,56 лв.
N.27	анализ	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф110mm, Pn=10atm	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф110mm, Pn=10atm	бр.	р.н.	ед.цена	см-см
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		0,57
		всичко преки				5,68
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		0,57
		Обща цена :				6,56 лв.
N.28	анализ	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm	бр.	р.н.	ед.цена	см-см
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		0,39
		всичко преки				3,94
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		0,39
		Обща цена :				4,55 лв.
N.29	анализ	ДОСТАВКА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ за ПЕВП Ф110mm, Pn=10atm	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				




			р.н.	ед.цена	см-см
		СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ за ПЕВП Ф110mm, Pn=10atm	бр.	1,00000	10,82
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	1,08
		всичко преки			10,82
		общо допълнителни р-ди			1,08
		начисления (%)		5	0,60
		Обща цена :			12,50 лв.
N.30	анализ	ДОСТАВКА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ за ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	ед.цена
				см-см	
		СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ за ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm	бр.	1,00000	9,64
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	0,96
		всичко преки			9,64
		общо допълнителни р-ди			0,96
		начисления (%)		5	0,53
		Обща цена :			11,13 лв.
N.31	*207500034	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМА ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	ед.цена
				см-см	
		Муфа електрозаваряема ф90	бр.	1,00000	8,71
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		Апарат за електродифузна заварка	мсм	0,07000	40,00
		ТРУД :			
		Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0,53600	3,45
		Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0,53600	3,45
					3,70
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	0,87
		доп.р.механизация (%)		30	0,84
		доп.р-ди труд (%)		75	2,77
		всичко преки			15,21
		общо допълнителни р-ди			4,48
		начисления (%)		5	0,98
		Обща цена :			20,68 лв.
N.32	анализ	ДОСТАВКА НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП ф110mm x 2"	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	ед.цена
				см-см	
		ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП ф110mm x 2"	бр.	1,00000	26,54
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	2,65
		всичко преки			26,54
		общо допълнителни р-ди			2,65
		начисления (%)		5	1,46
		Обща цена :			30,65 лв.
N.33	анализ	ДОСТАВКА НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110mm x 1 1/4"	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	ед.цена
				см-см	
		ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110mm x 1 1/4"	бр.	1,00000	26,54
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	2,65
		всичко преки			26,54
		общо допълнителни р-ди			2,65
		начисления (%)		5	1,46
		Обща цена :			30,65 лв.




N.34	анализ	ДОСТАВКА НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110mm x 1"	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110mm x 1"	бр.	р.н.	ед.цена	см-см
		ДОП.РАЗХОДИ:	1,00000		26,54	26,54
		доп.р.материали (%)		10		2,65
		всичко преки				26,54
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		2,65
		Обща цена :				1,46
						30,65 лв.
N.35	анализ	ДОСТАВКА ТРОЙНИК ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА ПЕВП Ф32mm (БВ)	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТРОЙНИК ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА ПЕВП Ф32mm (БВ)	бр.	р.н.	ед.цена	см-см
		ДОП.РАЗХОДИ:	1,00000		2,73	2,73
		доп.р.материали (%)		10		0,27
		всичко преки				2,73
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		0,27
		Обща цена :				0,15
						3,15 лв.
N.36	анализ	ДОСТАВКА КОЛЯНО ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА ПЕВП Ф32mm (БВ)	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		КОЛЯНО ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА ПЕВП Ф32mm (БВ)	бр.	р.н.	ед.цена	см-см
		ДОП.РАЗХОДИ:	1,00000		2,19	2,19
		доп.р.материали (%)		10		0,22
		всичко преки				2,19
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		0,22
		Обща цена :				0,12
						2,53 лв.
N.37	анализ	ДОСТАВКА КОЛЯНО 90° С МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА И ВЪНШНА РЕЗБА Ф63mm x 2" (БВ)	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		КОЛЯНО 90° С МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА И ВЪНШНА РЕЗБА Ф63mm x 2" (БВ)	бр.	р.н.	ед.цена	см-см
		ДОП.РАЗХОДИ:	1,00000		3,93	3,93
		доп.р.материали (%)		10		0,39
		всичко преки				3,93
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		0,39
		Обща цена :				0,22
						4,54 лв.
N.38	анализ	ДОСТАВКА КОЛЯНО 90° С МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА И ВЪНШНА РЕЗБА Ф40mm x 1 1/4" (БВ)	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		КОЛЯНО 90° С МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА И ВЪНШНА РЕЗБА Ф40mm x 1 1/4" (БВ)	бр.	р.н.	ед.цена	см-см
		ДОП.РАЗХОДИ:	1,00000		2,05	2,05
		доп.р.материали (%)		10		0,21
		всичко преки				2,05
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		0,21
		Обща цена :				0,11
						2,37 лв.
N.39	анализ	ДОСТАВКА КОЛЯНО 90° С МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА И ВЪНШНА РЕЗБА Ф32mm x 1"	бр.			




		МАТЕРИАЛИ:		р.н.	ед.цена	см-см
		КОЛЯНО 90° С МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА И ВЪНШНА РЕЗБА Ф32mm x 1"	бр.	1,00000	1,22	1,22
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		0,12
		всичко преки				1,22
		общо допълнителни р-ди				0,12
		начисления (%)		5		0,07
		Обща цена :				1,41 лв.
N.40	анализ	ДОСТАВКА ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф63mm x 3" (БВ)	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф63mm x 3" (БВ)	бр.	1,00000	6,86	6,86
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		0,69
		всичко преки				6,86
		общо допълнителни р-ди				0,69
		начисления (%)		5		0,38
		Обща цена :				7,92 лв.
N.41	анализ	ДОСТАВКА ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф63mm x 2" (БВ)	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф63mm x 2" (БВ)	бр.	1,00000	3,43	3,43
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		0,34
		всичко преки				3,43
		общо допълнителни р-ди				0,34
		начисления (%)		5		0,19
		Обща цена :				3,96 лв.
N.42	анализ	ДОСТАВКА ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф32mm x 1" (БВ)	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф32mm x 1" (БВ)	бр.	1,00000	1,05	1,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		0,11
		всичко преки				1,05
		общо допълнителни р-ди				0,11
		начисления (%)		5		0,06
		Обща цена :				1,21 лв.
N.43	анализ	ДОСТАВКА ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф32mm x 3/4" (БВ)	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф32mm x 3/4" (БВ)	бр.	1,00000	1,05	1,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		0,11
		всичко преки				1,05
		общо допълнителни р-ди				0,11
		начисления (%)		5		0,06
		Обща цена :				1,21 лв.
N.44	анализ	ДОСТАВКА ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф32mm x 1/2" (БВ)	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПРЕХОД ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП Ф32mm x 1/2" (БВ)	бр.	1,00000	2,41	2,41




		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	0,24
		всичко преки			2,41
		общо допълнителни р-ди			0,24
		начисления (%)		5	0,13
		Обща цена :			2,78 лв.
N.45	8243063040	ДОСТАВКА СПИРАТЕЛЕН КРАН (ШИБЪР) С ПРЕДПАЗНО ГЪРНЕ И ШИШ Dn=100mm, Pn=10atm	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	ед.цена
					см-см
		БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	16,00000	3,85 61,60
		УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф100 ММ	бр.	2,00000	3,96 7,92
		ПРЕДПАЗНО ГЪРНЕ	бр.	1,00000	27,20 27,20
		КРАН СПИРАТЕЛЕН DN100 ММ	бр.	1,00000	143,54 143,54
					240,26
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,69000	3,45 9,28
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,17000	3,45 0,59
					9,87
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	24,03
		доп.р-ди труд (%)		75	7,40
		всичко преки			250,13
		общо допълнителни р-ди			31,43
		начисления (%)		5	14,08
		Обща цена :			295,63 лв.
N.46	8243063030	ДОСТАВКА СПИРАТЕЛЕН КРАН (ШИБЪР) С ПРЕДПАЗНО ГЪРНЕ И ШИШ Dn=80mm, Pn=10atm	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	ед.цена
					см-см
		БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8,00000	3,85 30,80
		КРАН СПИРАТЕЛЕН DN80 ММ	бр.	1,00000	116,13 116,13
		УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	2,00000	2,13 4,26
		ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА	бр.	1,00000	7,35 7,35
					158,54
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,38000	3,45 4,76
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,37000	3,45 4,73
					9,49
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	15,85
		доп.р-ди труд (%)		75	7,12
		всичко преки			168,03
		общо допълнителни р-ди			22,97
		начисления (%)		5	9,55
		Обща цена :			200,55 лв.
N.47	8247585107	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА Ф2"	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
				р.н.	ед.цена
					см-см
		БОЛТОВЕ	кг	8,00000	3,85 30,80
		ГАЙКИ	бр.	8,00000	0,79 6,32
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00500	90,00 0,45
		УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	2,00000	3,96 7,92
		КРАН ТРОТОАРЕН 2" КОМПЛ.С ОХРАНИТЕЛ. ГАРНИТУРА	бр.	1,00000	93,39 93,39
					138,88
		ТРУД :			
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	2,18000	3,45 7,52
		ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	1,87000	3,45 6,45
					13,97
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	13,89
		доп.р-ди труд (%)		75	10,46
		всичко преки			152,85
		общо допълнителни р-ди			24,37
		начисления (%)		5	8,86
		Обща цена :			186,08 лв.



N.48	'8247585104	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА Ф1"	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		БОЛТОВЕ	кг	р.н. 8,00000	ед.цена 3,85	сг-сг 30,80
		ГАЙКИ	бр.	8,00000	0,79	6,32
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00500	90,00	0,45
		УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	2,00000	3,96	7,92
		КРАН ТРОТОАРЕН 1" КОМПЛ.С ОХРАНТЕЛ. ГАРНИТУРА	бр.	1,00000	67,59	67,59
						113,08
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1,56000	3,45	5,38
		ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	1,25000	3,45	4,31
						9,69
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		11,31
		доп.р-ди труд (%)		75		7,27
		всичко преки				122,77
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		18,58
		Обща цена :				7,07
						148,42 лв.
N.49	'8243071240	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЗЕМЕН ПОЖАРЕН КРАН ВЪРХУ ТРЪБИ Dn=70/80mm	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		КРАН ПОЖАРЕН С Ф 70/80 ММ	бр.	р.н. 1,00000	ед.цена 240,00	сг-сг 240,00
		БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	4,00000	3,85	15,40
		УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	1,00000	2,13	2,13
						257,53
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,57000	3,45	5,42
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,57000	3,45	5,42
						10,83
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		25,75
		доп.р-ди труд (%)		75		8,12
		всичко преки				268,36
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		33,88
		Обща цена :				15,11
						317,35 лв.
N.50	анализ	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ ЗА ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА	бр.	р.н. 1,00000	ед.цена 2,78	сг-сг 2,78
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,25000	3,45	0,86
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		0,28
		доп.р-ди труд (%)		75		0,65
		всичко преки				3,64
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		0,92
		Обща цена :				0,23
						4,80 лв.
N.51	*207500066	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКТИВНО ЖИБО Dn=150mm, АЦ ТРЪБИ Ф150mm / ПЕВП Ф160mm	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		РЕДУКТИВНО ЖИБО Dn=150mm, АЦ ТРЪБИ Ф150mm / ПЕВП Ф160mm	бр.	р.н. 1,00000	ед.цена 193,87	сг-сг 193,87
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1,06480	3,45	3,67
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1,06480	3,45	3,67
						7,35




		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	19,39
		доп.р-ди труд (%)		75	5,51
		всичко преки			201,22
		общо допълнителни р-ди			24,90
		начисления (%)		5	11,31
		Обща цена :			237,42 лв.
N.52	*207500065	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКТИВНО ЖИБО Dn=100mm, АЦ ТРЪБИ Ф100mm / ПЕВП Ф110mm	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
		РЕДУКТИВНО ЖИБО Dn=100mm, АЦ ТРЪБИ Ф100mm / ПЕВП Ф110mm	бр.	р.н. 1,00000	ед.цена 125,19 ст-ст 125,19
		ТРУД :			
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,89060	3,45 3,07
		ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0,89060	3,45 3,07
					6,15
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	12,52
		доп.р-ди труд (%)		75	4,61
		всичко преки			131,34
		общо допълнителни р-ди			17,13
		начисления (%)		5	7,42
		Обща цена :			155,89 лв.
N.53	*207500064	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКТИВНО ЖИБО Dn=80mm, АЦ ТРЪБИ Ф80mm / ПЕВП Ф90mm	бр.		
		МАТЕРИАЛИ:			
		РЕДУКТИВНО ЖИБО Dn=80mm, АЦ ТРЪБИ Ф80mm / ПЕВП Ф90mm	бр.	р.н. 1,00000	ед.цена 114,80 ст-ст 114,80
		ТРУД :			
		ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0,73380	3,45 2,53
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,73380	3,45 2,53
					5,06
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	11,48
		доп.р-ди труд (%)		75	3,80
		всичко преки			119,86
		общо допълнителни р-ди			15,28
		начисления (%)		5	6,76
		Обща цена :			141,90 лв.
N.54	анализ	РЯЗАНЕ НА ПЕВП ТРЪБА Ф160mm	бр.		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		ДИСКОВ ЩИЛ	мсм	р.н. 0,00900	ед.цена 120,00 ст-ст 1,08
		ТРУД :			
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,09000	3,45 0,31
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.механизация (%)		30	0,32
		доп.р-ди труд (%)		75	0,23
		всичко преки			1,39
		общо допълнителни р-ди			0,56
		начисления (%)		5	0,10
		Обща цена :			2,04 лв.
N.55	анализ	РЯЗАНЕ ПЕВП ТРЪБА Ф110mm	бр.		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		ДИСКОВ ЩИЛ	мсм	р.н. 0,00625	ед.цена 120,00 ст-ст 0,75
		ТРУД :			
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,05200	3,45 0,18
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.механизация (%)		30	0,23
		доп.р-ди труд (%)		75	0,13




		всичко преки			0,93	
		общо допълнителни р-ди			0,36	
		начисления (%)	5		0,06	
		Обща цена :			1,35 лв.	
N.56	анализ	РЯЗАНЕ ПЕВП ТРЪБА Ф75-90mm	бр.			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ДИСКОВ ЩИЛ	мсм	р.н. 0,00300	ед.цена 120,00	ст-ст 0,36
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,12000	3,45	0,41
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30	0,11	
		доп.р-ди труд (%)		75	0,31	
		всичко преки			0,77	
		общо допълнителни р-ди			0,42	
		начисления (%)	5		0,06	
		Обща цена :			1,25 лв.	
N.57	анализ	РЯЗАНЕ ПЕВП ТРЪБА Ф 40 - 63mm, Pn=10atm	бр.			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ДИСКОВ ЩИЛ	мсм	р.н. 0,00470	ед.цена 120,00	ст-ст 0,56
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,03333	3,45	0,11
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30	0,17	
		доп.р-ди труд (%)		75	0,09	
		всичко преки			0,68	
		общо допълнителни р-ди			0,26	
		начисления (%)	5		0,05	
		Обща цена :			0,98 лв.	
N.58	анализ	РЯЗАНЕ ПЕВП ТРЪБА Ф 32mm, Pn=10atm	бр.			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ДИСКОВ ЩИЛ	мсм	р.н. 0,00417	ед.цена 120,00	ст-ст 0,50
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,03333	3,45	0,11
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30	0,15	
		доп.р-ди труд (%)		75	0,09	
		всичко преки			0,61	
		общо допълнителни р-ди			0,24	
		начисления (%)	5		0,04	
		Обща цена :			0,89 лв.	
N.59	'8255086160	НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 160 ММ	бр.			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Апарат за челно заваряване	мсм	р.н. 0,12600	ед.цена 60,00	ст-ст 7,56
		ТРУД :				
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	2,50200	3,45	8,63
		Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	2,34000	3,45	8,07
		Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	1,00800	3,45	3,48
					20,18	
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30	2,27	
		доп.р-ди труд (%)		75	15,14	
		всичко преки			27,74	
		общо допълнителни р-ди			17,40	
		начисления (%)	5		2,26	
		Обща цена :			47,40 лв.	
N.60	'8255086110	НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 110 ММ	бр.			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				




			р.н.	ед.цена	см-ст	
		Апарат за челно заваряване	мсм	0,07000	60,00	4,20
		ТРУД :				
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	1,61800	3,45	5,58
		Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	1,16000	3,45	4,00
		Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0,65600	3,45	2,26
						11,85
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		1,26
		доп.р-ди труд (%)		75		8,89
		всичко преки				16,05
		общо допълнителни р-ди				10,15
		начисления (%)		5		1,31
		Обща цена :				27,50 лв.
N.61	анализ	НАПРАВА ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 75-90 ММ	бр.			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Апарат за челно заваряване	мсм	0,06700	60,00	4,02
		ТРУД :				
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	1,34200	3,45	4,63
		Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	1,25200	3,45	4,32
		Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0,53600	3,45	1,85
						10,80
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		1,21
		доп.р-ди труд (%)		75		8,10
		всичко преки				14,82
		общо допълнителни р-ди				9,30
		начисления (%)		5		1,21
		Обща цена :				25,33 лв.
N.62	анализ	МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВЪРХУ ПЕВП Ф 110mm	бр.			
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,62500	3,45	2,16
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,62500	3,45	2,16
						4,31
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		75		3,23
		всичко преки				4,31
		общо допълнителни р-ди				3,23
		начисления (%)		5		0,38
		Обща цена :				7,92 лв.
N.63	анализ	НАПРАВА МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ НА ПЕВП ФИТИНГ Ф 63 - 75mm	бр.			
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,40000	3,45	1,38
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,40000	3,45	1,38
						2,76
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		75		2,07
		всичко преки				2,76
		общо допълнителни р-ди				2,07
		начисления (%)		5		0,24
		Обща цена :				5,07 лв.
N.64	анализ	НАПРАВА МЕХАНИЧНИ ВРЪЗКИ НА ПЕВП ФИТИНГ Ф 32 - 40mm	бр.			
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,62500	3,45	2,16
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		75		1,62
		всичко преки				2,16
		общо допълнителни р-ди				1,62




		начисления (%)		5		0,19
		Обща цена :				3,96 лв.
N.65	'8255085110	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф110mm В ГОТОВ ИЗКОП	М			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Апарат за челно заваряване	МСМ	р.н. 0,00900	ед.цена 60,00	ст-ст 0,54
		Ел.агрегат	МСМ	0,00900	40,00	0,36
						0,90
		ТРУД :				
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0,20000	3,45	0,69
		Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0,07200	3,45	0,25
		Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0,15670	3,45	0,54
						1,48
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0,27
		доп.р-ди труд (%)		75		1,11
		всичко преки				2,38
		общо допълнителни р-ди				1,38
		начисления (%)		5		0,19
		Обща цена :				3,95 лв.
N.66	'8255085090	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф75-90mm В ГОТОВ ИЗКОП	М			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Апарат за челно заваряване	МСМ	р.н. 0,00600	ед.цена 60,00	ст-ст 0,36
		Ел.агрегат	МСМ	0,00600	40,00	0,24
						0,60
		ТРУД :				
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0,28500	3,45	0,98
		Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0,04800	3,45	0,17
		Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0,09500	3,45	0,33
						1,48
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0,18
		доп.р-ди труд (%)		75		1,11
		всичко преки				2,08
		общо допълнителни р-ди				1,29
		начисления (%)		5		0,17
		Обща цена :				3,53 лв.
N.67	'8255085063	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф50-Ф63mm В ГОТОВ ИЗКОП	М			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Апарат за челно заваряване	МСМ	р.н. 0,00300	ед.цена 60,00	ст-ст 0,18
		Ел.агрегат	МСМ	0,00300	40,00	0,12
						0,30
		ТРУД :				
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0,21000	3,45	0,72
		Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0,02400	3,45	0,08
		Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0,07000	3,45	0,24
						1,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0,09
		доп.р-ди труд (%)		75		0,79
		всичко преки				1,35
		общо допълнителни р-ди				0,88
		начисления (%)		5		0,11
		Обща цена :				2,34 лв.
N.68	'8255085040	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32-40mm В ГОТОВ ИЗКОП	М			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Апарат за челно заваряване	МСМ	р.н. 0,00200	ед.цена 60,00	ст-ст 0,12
		Ел.агрегат	МСМ	0,00200	40,00	0,08
						0,20
		ТРУД :				



		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0,10000	3,45	0,35
		Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0,01600	3,45	0,06
		Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0,03330	3,45	0,11
						0,52
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0,06
		доп.р-ди труд (%)		75		0,39
		всичко преки				0,72
		общо допълнителни р-ди				0,45
		начисления (%)		5		0,06
		Обща цена :				1,22 лв.
N.69	анализ	РЯЗАНЕ НА АЦ ТРЪБИ Ф150-80mm	бр.			
		ТРУД :				
				<i>р.н.</i>	<i>ед.цена</i>	<i>см-см</i>
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,80000	3,45	2,76
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		75		2,07
		всичко преки				2,76
		общо допълнителни р-ди				2,07
		начисления (%)		5		0,24
		Обща цена :				5,07 лв.
N.70	анализ	РЯЗАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА Ф 3/4 - 2"	бр.			
		ТРУД :				
				<i>р.н.</i>	<i>ед.цена</i>	<i>см-см</i>
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,12500	3,45	0,43
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,12500	3,45	0,43
						0,86
		УСЛУГИ :				
		Газокислородно рязане	-	1,00000	2,50	2,50
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		75		0,65
		доп.р-ди услуги (%)		0		0,00
		всичко преки				3,36
		общо допълнителни р-ди				0,65
		начисления (%)		5		0,08
		Обща цена :				4,08 лв.
N.71	'8243131050	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Dn=100mm	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
				<i>р.н.</i>	<i>ед.цена</i>	<i>см-см</i>
		БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8,00000	3,85	30,80
		УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф125 ММ	бр.	1,00000	4,75	4,75
						35,55
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,54000	3,45	1,86
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,54000	3,45	1,86
						3,73
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		3,56
		доп.р-ди труд (%)		75		2,79
		всичко преки				39,28
		общо допълнителни р-ди				6,35
		начисления (%)		5		2,28
		Обща цена :				47,91 лв.
N.72	'8243131030	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Dn=80mm	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
				<i>р.н.</i>	<i>ед.цена</i>	<i>см-см</i>
		БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	4,00000	3,85	15,40
		УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	1,00000	2,13	2,13
						17,53
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,41000	3,45	1,41
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,41000	3,45	1,41
						2,83
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		1,76
		доп.р-ди труд (%)		75		2,12




		всичко преки			20,36
		общо допълнителни р-ди			3,87
		начисления (%)	5		1,21
		Обща цена :			25,45 лв.
N.73	анализ	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА С ВГРАДЕНА МЕТАЛНА НИШКА	м		
		МАТЕРИАЛИ:			
		лента	бр.	р.н. 1,00000	ед.цена 0,17
		ТРУД :			ст-ст 0,17
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,10000	3,45
		ДОП.РАЗХОДИ:			0,35
		доп.р.материали (%)		10	0,02
		доп.р-ди труд (%)		75	0,26
		всичко преки			0,52
		общо допълнителни р-ди			0,28
		начисления (%)	5		0,04
		Обща цена :			0,83 лв.
N.74	'8252131010	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ПОД Ф100 ММ	м		
		МАТЕРИАЛИ:			
		ВОДА	м3	р.н. 0,01800	ед.цена 2,85
		ТРУД :			ст-ст 0,05
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,12000	3,45
		ДОП.РАЗХОДИ:			0,41
		доп.р.материали (%)		10	0,01
		доп.р-ди труд (%)		75	0,31
		всичко преки			0,47
		общо допълнителни р-ди			0,32
		начисления (%)	5		0,04
		Обща цена :			0,82 лв.
N.75	'8243141050	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ПОД Ф100 ММ	100 м.		
		МАТЕРИАЛИ:			
		ВОДА	м3	р.н. 6,28000	ед.цена 2,85
		ВАР ХЛОРНА	кг	0,60000	0,80
					18,38
		ТРУД :			
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,52000	3,45
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,56000	3,45
					1,79
					1,93
					3,73
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		10	1,84
		доп.р-ди труд (%)		75	2,79
		всичко преки			22,10
		общо допълнителни р-ди			4,63
		начисления (%)	5		1,34
		Обща цена :			28,07 лв.
N.76	'8243202100	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 3000 Л/МИН И ВИС. 20до32М	бр.		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :			
		ПОМПА ЦЕНТРОБЕЖНА ЕДНОСТЪПАЛНА ДЕБИТ 10,1-25	мсм	р.н. 1,00000	ед.цена 30,00
		ТРУД :			ст-ст 30,00
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,00000	3,45
		ДОП.РАЗХОДИ:			27,60
		доп.р.механизация (%)		30	9,00
		доп.р-ди труд (%)		75	26,70
		всичко преки			57,60
		общо допълнителни р-ди			29,70
		начисления (%)	5		4,37
		Обща цена :			91,67 лв.



N.77	анализ	НАПРАВА МАРКИРОВКА ОТ ПЪТНИ ЗНАЦИ И БАРИЕРИ ЗА ОТБИВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПОИС	бр.	р.н. 1,00000	ед.цена 110,00	ст-ст 110,00
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1,00000	3,45	3,45
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		11,00
		доп.р-ди труд (%)		75		2,59
		всичко преки				113,45
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		13,59
		Обща цена :				6,35
						133,39 лв.
N.78	анализ	НАПРАВА ОХРАНИТЕЛНА ОГРАДА С PVC ЛЕНТА	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
		PVC ЛЕНТА	м	р.н. 1,00000	ед.цена 0,12	ст-ст 0,12
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,06000	3,45	0,21
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		0,01
		доп.р-ди труд (%)		75		0,16
		всичко преки				0,33
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		0,17
		Обща цена :				0,02
						0,52 лв.
N.79	анализ	НАПРАВА ПЕШЕХОДНИ МОСТЧЕТА	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		АМОРТИЗАЦИЯ ПЛАТНА КОФРАЖНИ ИНВЕНТАРНИ	бр.	р.н. 4,00000	ед.цена 0,60	ст-ст 2,40
		БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,04000	200,00	8,00
		ПИРОНИ	кг	0,00100	3,57	0,00
		ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,01000	2,10	0,02
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04000	0,12	0,00
		КИСЛОРОД	м3	0,00240	1,00	0,00
		ПРОПАН БУТАН	кг	0,00120	1,70	0,00
						10,43
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОЖЕН	мсм	0,02000	20,00	0,40
		ТРУД :				
		ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	1,85000	3,45	6,38
		ЖЕЛЕЗАР - I ст.	ч.ч.	0,00000	3,45	0,00
						6,38
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10		1,04
		доп.р.механизация (%)		30		0,12
		доп.р-ди труд (%)		75		4,79
		всичко преки				17,22
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		5		5,95
		Обща цена :				1,16
						24,32 лв.

ПОДПИС И ПЕЧАТ :

/ инж.Наталия Драгичева



ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:

- часова ставка – 3,45 лева/час;
- допълнителни разходи за труд – 75 %;
- допълнителни разходи за механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи - 10 %;
- печалба върху всичките СМР – 5 %;
- *[други по преценка на Участника]*

Единичните цени на отделите видове строително-монтажни работи сме съставяли на база "Building manager"

16.06.2015г. (дата)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

