

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнението на строително-монтажни работи по изграждане, ремонт, реконструкция, поддръжка или възстановяване на тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора ще се ползват предвидените бетонови плочи в таблицата за видовете работи. Същите се ограничават с бетонови бордюри 15/25 или 18/35 върху бетонова основа към страната на уличното платно и градински бетонови бордюри 8/16 върху бетонова основа към зелените площи. Конструкцията на тротоарните и алейни настилки се изпълнява от бетонови плочи посочени в таблицата на видовете работи върху дрениращ пясъчен слой, уплътнен на пластове по 10 см. При необходимост върху тротоарите се предвижда монтаж на стоманени антипаркинг колчета и монтаж на тактилни плочи за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. В тези зони пешеходната настилка се скосява с наклони съгласно изискванията на „Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддръжане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително на хора с увреждания“, а бордюрите се снижават на нивото на платното за движение.

4.2. Технически спецификации

- Изпълнените видове СМР следва да са в съответствие с изискванията на ПИПСМР и стандартите както следва:

- БДС EN 1339 или еквивалентен – Бетонни плочи за настилки
- БДС EN 1340 или еквивалентен – Бетонни бордюри за настилки
- БДС EN 1340 или еквивалентен – Бордюри бетонни.

- Изпълнителят е длъжен да влага само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите. Качеството на влаганите материали да отговаря на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

- Антипаркинг колче

А/ Тяло на антипаркинг колче:

- Материал – стоманени кръгли тръби в съответствие с БДС EN 10220:2002;

- Височина на надземна част – 600 мм;
- Височина на подземна част – 170 мм;
- Диаметър на тръбата за антипаркинг колче – 114 мм;
- Дебелина на стената на тръба за антипаркинг колче – 4,5 мм.

Б/ Декоративна завършваща горна част, затваряща челото на антипаркинг колчето:

- изработена от лят чугун с релефен герб на гр. Стара Загора;
- закрепена неразглобяемо към тялото.

В/ Елементи подобряващи закотвянето към бетоновата основа:

- арматурно желязо 2 броя Ø 6,5мм x 250 мм, заварени към тялото.

Г /Боядисване:

- върху почистена метална повърхност с дробоструене до степен грапава, металночиста повърхност с еднакъв светлосив цвят;
- електростатично, двуслойно прахово боядисване с минимална дебелина на покритието 80 микрона.

Д/ Светло отразителна лента:

- ширина 60 мм, положена на 100 мм от горната част на колчето;
- изработена от светло отразително фолио за пътни знаци и табели, акрилен тип.

Изисквания за осигуряване на безопасност.

- Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи / обн., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., попр., бр. 98 от 5.11.2004 г./ и временната организация на движението по Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (Обн., ДВ, бр. 74 от 21.09. 2010 г.; изм. и доп., бр. 34 от 12.05. 2015 г., в сила от 18.05.2010 г.).

- Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, като изготви проекти за ВОД по Наредбата в десетдневен срок от

писмена поръчка от възложителя, придружена с количествена сметка и срок за изпълнение.

- При извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност

Възлагане

- Възлагането се прави на база годишна програма в рамките на общата бюджетна стойност за дейността утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Последователността на възлагане става по приоритет. Информация за нужда от ремонтни дейности може да се подава и допълнително от страна на възложителя.

- Срокът за изпълнение на конкретни обекти по възлагателни писма се определя от Възложителя, съобразно количеството и спецификата на СРР/СМР.

- Цена на поръчката като цяло, разработена въз основа на количествено - стойностна сметка на видовете работи.

- Начин на образуване на единичните цени. В единичните цени на видовете СРР/СМР от количествено - стойностна сметка да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СРР/СМР до окончателното му завършване. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СРР/СМР, няма да се допуска разплащането им като допълнителен вид СРР/СМР и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всеки участник задължително включва в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, почистване на строителния обект и строителната площадка, строителна механизация, подеминици, стопански инвентар, временни огради. Тези разходи няма да се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Анализи за образуване на единичните цени. Участниците задължително представят подписани и подпечатани анализи на всички офертни единични цени.

Отчитане, приемане и заплащане на дейностите.

- Количеството и качеството на извършената работа се приема от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на действително измерени и проверени на място количествени показатели и представени сертификати и декларации за съответствие. За

извършените СМР се съставя констативен протокол обр.19, придружен със сертификати и декларации за съответствие на вложените материали. Извършените дейности следва да съответстват на възлагателните писма на Възложителя.

- Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще имат право във всеки един момент да контролират работата и да не допускат извършването на работа, водеща до ненужно влагане на финансови и материални ресурси.

- Заплащането на изпълнената и приета работа по възлагателните писма ще се извършва след представяне на фактура, подписан констативен протокол обр.19 за изпълнени видове СМР от работна група, определена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.